



海建公司成功中标准沭新河航道

(吴场节制闸—王庄大桥段)疏浚工程

江苏海建公司于2021年5月11日所递交的淮沭新河航道(吴场节制闸—王庄大桥段)疏浚工程HSXHJSJ-SG标段投标文件已被招标人——连云港市东海县交通局接受,于2021年5月12日被确定为淮沭新河航道(吴场节制闸—王庄大桥段)疏浚工程HSXHJSJ-SG标段的中标人。中标价为叁佰陆拾捌万零叁佰壹拾捌元整(¥3680318元)。

项目概况:淮沭新河南起洪泽湖,经淮沭河、沭阳闸,穿过新沂河向北流,再经青伊镇,通过吴场通航闸直入东海县境,经房山、平明、白塔埠等乡镇,在洪门附近入蔷薇河,境内流域面积90km²,全长45km。淮沭新河航道规划等级四级,是连云港市航道运输的重要通道。

工程招标范围及内容:本次招标设1个标段,即HSXHJSJ-SG标段,具体包括总长度7.47公里(其中3座桥梁上下游各100m范围内,共计600m不疏浚)的疏浚工程以及为实施以上工程所必需的临时工程的施工,疏浚正项土方量29.83万方。受航道两侧开挖空间限制(东侧为245省道、西侧为沭新渠),本次航道疏浚为维护性疏浚,根据原有航道情况,本次疏浚航道底宽不小于20m,坡比1:2,底高程为-0.43m,水深2.5m,弯曲半径不小于320m。工期为50日历天(具体开工时间以开工令为准)。

单位:江苏海通建设工程有限公司

作者:任礼姝

2021年5月17日